

# Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe

## Erweiterung von Bike Ride-Anlagen im Landkreis Gießen

Kostenschätzung  
Stand 08/2024

### Großen Linden Bahnhof West

Pos.	Beschreibung	Einheit	Menge	Gesamt	
				EP [€]	GP [€]
1	Aufbruch und Aushub div. Oberflächen inkl. Entsorgung *)	m2	35,00	65,00	2.275,00
2	Wiederherstellung der Oberflächen	m2	35,00	130,00	4.550,00
3	Fahrradabstellbox herst.	St		2.600,00	0,00
4	Fahrradsammelgarage herstellen inkl. Fundament (mit Lochblechen)	St	1,00	33.500,00	33.500,00
5	optionale Ausführung Seitenteile mit Holz	St		2.100,00	0,00
6	elektronisches Zugangssystem inkl. Steuerschrank	St	1,00	8.200,00	8.200,00
7	Fahrradüberdachung (einseitig 7,0m x 2,5m) herstellen inkl. Fundament	St	1,00	12.600,00	12.600,00
8	Fahrradüberdachung (doppelseitig 5,0m x 4,5m) herstellen inkl. Fundament	St		15.750,00	0,00
9	Anlehnbügel, Solo, herstellen	St		475,00	0,00
10	Anlehnbügel, Hoch-Tief (Einseitig) herstellen	St	25,00	160,00	4.000,00
11	Anlehnbügel, Hoch-Tief (Doppelseitig) herstellen	St		195,00	0,00
12	Doppelstockparker mit Gasfeder (Einseitig) herstellen	St		950,00	Nur EP
13	Doppelstockparker mit Gasfeder (Beidseitig) herstellen	St		1.700,00	Nur EP
14	Zähleranschluss herstellen inkl. Säule und Tiefbau (SWG)	St		2.100,00	0,00
15	Zähleranschluss herstellen inkl. Säule und Tiefbau (OVAG)	St	1,00	3.700,00	3.700,00
16	Zähleranschluss herstellen inkl. Säule und Tiefbau (EAM)	St		2.850,00	0,00
17	Anschlussleitung in Leerrohr herst. ink. Erdarbeiten	m	15,00	75,00	1.125,00
18	Aufbruch und Wiederherstellung Kabelgraben (Befestigte Oberfläche)	m	15,00	85,00	1.275,00
19	Aufbruch und Wiederherstellung Kabelgraben (Unbefestigte Oberfläche)	m		55,00	0,00
20	Photovoltaikanlage inkl. Akku (Kapazität bis 15 Tage)	psch		10.500,00	0,00
21	Zwischensumme 1				71.225,00
22	Baustelleneinrichtung (psch)				2.500,00
23	Verkehrssicherung (Pauschaler Ansatz 10%) **)				7.122,50
24	Sonstiges/Rundungen				5.623,09
25	Baukosten, netto				86.470,59
26	Ust, 19%				16.429,41
27	Baukosten, brutto				<b>102.900,00</b>
28	Gestattungskosten DB, brutto				<b>0,00</b>
29	Gesamtkosten, brutto				<b>102.900,00</b>

\*) Es liegt kein Baugrundgutachten vor, so dass keine genaueren Aussagen zu möglichen Umweltbelastungen getroffen werden können.  
Kalkulatorisch unterstellt wurde eine Belastung bis BM - BG F2

\*\*\*) Muss im Zuge der Entwurfsplanung detailliert abgestimmt werden.